PA3	Geländeauf-/abtrag			
	abflusswirksam			
Fläche (qm)	250	907,7		
max dh (m)	-1	1,1		
Volumen (cbm)	-125	499	0	0
Bilanz (cbm)	**374**			
	nicht abflusswirksam			
Fläche (qm)	141,9	506,4	318,3	
max dh (m)	0,9	1,1	0,6	
Volumen (cbm)	64	279	95	0
Bilanz (cbm)	**438**			
Summe (cbm)	812			

PA2	Geländeauf-/abtrag			
	abflusswirksam			
Fläche (qm)	95	1184	434,2	182,6
max dh (m)	1	-1,2	0,2	0,5
Volumen (cbm)	48	-710	43	46
Bilanz (cbm)	**-574**			
	nicht abflusswirksam			
Fläche (qm)	1783,8	34,3	146,9	
max dh (m)	1	1,9	0,3	
Volumen (cbm)	892	33	22	0
Bilanz (cbm)	**947**			
Summe (cbm)	373			

PA1	Geländeauf-/abtrag			
	abflusswirksam			
Fläche (qm)	448	69,3	116,1	93,9
max dh (m)	0,2	0,5	0,2	0,2
Volumen (cbm)	45	17	12	9
Bilanz (cbm)	**83**			
	nicht abflusswirksam			
Fläche (qm)	28,5	135,6	72,4	45,1
max dh (m)	0,3	-0,3	0,4	0,2
Volumen (cbm)	4	-20	14	5
Bilanz (cbm)	**3**			
Summe (cbm)	86			

PA10	Geländeauf-/abtrag				Schichtenmodell >>							
	abflusswirksam				max dh (m)	**-0,5**	-0,75	-1	-1,5	-2	-2,5	-3
Fläche (qm)	1301,4	292,5	275,3	409,6	Fläche (qm)	13037,3	7711,5	4493,3	3633	2322,3	1092,8	207,2
max dh (m)	0,5	-0,25	-0,75	-1	**rzgl. dh (m)**	-0,5	-0,25	-0,25	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Volumen (cbm)	325	-37	-103	-205	Vol. (cbm)	-5867	-1735	-1011	-1635	-1045	-492	-93
Bilanz (cbm)	**-11897**											
Summe (cbm)	-11897											

PA4	Geländeauf-/abtrag			
	abflusswirksam			
Fläche (qm)	51,75			
max dh (m)	0,6			
Volumen (cbm)	16	0	0	0
Bilanz (cbm)	**16**			
	nicht abflusswirksam			
Fläche (qm)	268	294,2	103,9	
max dh (m)	0,2	-0,1	0,1	
Volumen (cbm)	27	-15	5	
Bilanz (cbm)	**17**			
Summe (cbm)	33			

PA5	Geländeauf-/abtrag			
	abflusswirksam			
Fläche (qm)	16,6	60,5		
max dh (m)	0,2	0,6		
Volumen (cbm)	2	18	0	0
Bilanz (cbm)	**20**			
	nicht abflusswirksam			
Fläche (qm)	647,8	104,2		
max dh (m)	0,1	-0,1		
Volumen (cbm)	32	-5	0	0
Bilanz (cbm)	**27**			
Summe (cbm)	47			

PA6	Geländeauf-/abtrag					
	abflusswirksam					
Fläche (qm)	1107,4	628,2				
max dh (m)	-0,8	0,6				
Volumen (cbm)	-443	188	0	0	0	
Bilanz (cbm)	**-255**					
	nicht abflusswirksam					
Fläche (qm)	16,2	106,9	117,3	1231,2	357,9	
max dh (m)	0,3	-1,15	-0,2	0,3	-0,15	
Volumen (cbm)	2	-61	-12	185	-27	
Bilanz (cbm)	**87**					
Summe (cbm)	-167					

PA7	Geländeauf-/abtrag					
	abflusswirksam					
Fläche (qm)	114,7	45,3	394,5			
max dh (m)	-0,3	-0,2	0,7			
Volumen (cbm)	-17	-5	138	0	0	0
Bilanz (cbm)	**116**					
	nicht abflusswirksam					
Fläche (qm)	37,6	554	53,1	345,5	618,3	91,2
max dh (m)	-0,1	0,3	-0,1	-0,5	0,8	0,8
Volumen (cbm)	-2	83	-3	-86	247	36
Bilanz (cbm)	**276**					
Summe (cbm)	392					

PA 1-7,10	Geländeauf-/abtrag	cbm
Bilanz	**abflusswirksam**	-12072
Bilanz	**nicht abflusswirksam**	1795
Bilanz	**gesamt**	-10277

Vermerke Genehmigungsgebühren :

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

STADT REGENSBURG

Index	Bemerkung	gezeichnet am	Name	geprüft am	Name
a					
b					
c					

Übersichtslageplan :

Vorhaben : Hochwasserschutz Regensburg
Abschnitt H Unterer Wöhrd
PLANFESTSTELLUNG

Landkreis/ Stadt : Regensburg

Vorhabenträger : Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt Landshuter Straße 59, 9053 Regensburg

Maßstab : M 1:1000

Planinhalt : Planabschnitt (PA) 1-7, 10
Bodenauf- und Bodenabtragsplan
Unterer Wöhrd

Planverf. : Arbeitsgemeinschaft TEAM 3
BÖHNSIGER BÖHNSIGER GMBH & CO. KG
BIRCHNER UMWELT UMWELTBÜRO BIRCHNER

Plan-Code : 36200-G-B 0.6
Anlage : B 0.6 Plan : G
Plan-Nr. : RB-H-BP-1000
Vorhabensnummer/ort : 01-36200/01018
Lagebezug : GKA (DFDG 31468)
Höhenbezug : Regelhöhen Wasserstand, aus HQ5 m ü.d.NN (HHW 01/02 Bf Pegel Mitte) GKA

erfst. :	3/2024	bearb.:	
gez. :	4/2025		LB
gepr. :	5/2025		WMA

30.04. 2025 Datum — Unterschrift Entwurfsverfasser
28.05. 2025 Datum — Unterschrift Vorhabenträger