STADT REGENSBURG
Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

schömigplan INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten
gm. Landschaftsarchitekten

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3

C 8.6 - Tabelle Spartenkonflikte

zum Vorhaben

Neubau Hochwasserschutz
Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd

für den Entwurfsverfasser		für den Vorhabensträger	
30.04.2025		26.05.2025	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA1	1	3 Stück	x		SAC_16_11_07	Regenwasser, Privat?	2 x DN 800 Stb 1 x ca. DN 150 PVC DN 150 PVC Funktion? Festlegung siehe Protokoll zum JF51 vom 03.12.2021	Verdämmen 1x DN 800 - Länge 10 m, Rohr DN 300-500 in bestehendes Rohr DN 800 einziehen, beidseitig vergittern und abschiebern. Betonschacht binnenseitig mit Schieber und Zulauf für Rohr DN 300-500.	ja
PA1	2	1 Stück	x		M_WA_LA	Wasser DN 500	Höhe nicht bekannt, Schürfe?	Leitung außerhalb Maßnahme.	nein
PA1	3	13 Stück	x		SAC_16_11_07	Niederschlags-wasserent-wässerung / Regenwasser-nutzungsanlage Wöhrdstr 49/51	2 x DN 50 (Druckleitung) 2 x DN 100 (RW) 4 x DN 150 (RW) 2 x DN 200 (RW) 3 x DN 250 (RW) Höhen nicht bekannt, keine Verbindung zum Kanalnetz bekannt (siehe E-Mail TBA Regensburg 19.05.21)	Leitungen außerhalb UGA. Maßnahmen von Privat.	nein
PA1	4	1 Stück	x		AI_Schacht-deckel OK	Schacht Wöhrdtstraße 41	Schacht in der Trasse der UGA	Schacht verlegen.	ja
PA1	5	3 Stück	x		SAC_16_11_07	Niederschlags-wasserent-wässerung Wöhrdstr 33a – 37f	2 x DN 150? (RW) 1 x DN 300 (RW) Kosten werden vom Eigentümer getragen.	2 Fallrohre östlich Haus-Nr. 37f zusammenführen und binnenseitig oberhalb bestehenden Schachts an Leitung anschließen (Länge ca. 16 m). Schieber DN 300 in bestehenden Schacht einbauen (evtl. schon vorhanden). Durchdringung UGA für bestehende Leitung DN 300 herstellen.	ja
PA1	6	1 Stück	x		SAC_16_11_07	Niederschlags-wasserent-wässerung Wöhrdstr 31b – 31c	1 x DN 200 (RW) Bestehender Schacht liegt in horizontaler Abdichtung. Kosten werden vom Eigentümer getragen.	Bestehenden Schacht zurückbauen, neuen Schacht DN 1000 mit Schieber DN 200 in bestehende Leitung DN 200 einbauen. Durchdringung UGA für bestehende Leitung DN 200 herstellen.	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA1	7	2 Stück	x	x	SAC_16_11_07	Niederschlags-wasserent-wässerung Maffaistr 8-12	1 x DN 100 (RW) 1 x DN 200 (RW) Schleifende Kreuzung DN 200 und Schächte sehr nahe an UGA Einlaufhöhe Decke über Tiefgarage prüfen. Evtl. Rückstausicherung in Anschlussleitung notwendig. Kosten werden vom Eigentümer getragen.	1 bestehenden Schacht zurückbauen, 3 neue Schächte DN 1000 einbauen, Schieber DN 200 in bestehenden Schacht einbauen. Bestehende Leitungen DN 100 (ca. 9 m) und DN 200 (ca. 12 m) zurückbauen, neue Leitungen DN 100 (ca. 12 m) und DN 200 (ca. 15 m) mit Durchdringungen UGA herstellen.	ja
PA1	8	2 Stück		x	SAC_16_11_07	Niederschlags-wasserent-wässerung Maffaistr 4-6 und 16-20	1 x DN 150 (RW) 1 x DN 200 (RW) Leitungen und Schächte in der Trasse der UGA. Kosten werden vom Eigentümer getragen.	2 bestehende Schächte zurückbauen, 3 neue Schächte DN 1000 einbauen, Schieber DN 200 in bestehenden Schacht einbauen. Bestehende Leitungen DN 150 (ca. 10 m) und DN 200 (ca. 20 m) zurückbauen, neue Leitungen DN 150 (ca. 15 m) und DN 200 (ca. 21 m) mit Durchdringungen UGA herstellen.	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA2	1	1 Stück	x		AW_Haltung	Kanal DN 300	Kanal ist betriebsbereit wird aber nicht mehr benötigt (siehe E-Mail TBA Regensburg 29.10.21)	Kanal ausbauen bzw. verdämmen	ja
PA2	2	1 Stück	x		M_ST_MS_ Kabelabschnitt	Strom MS	Höhe nicht bekannt. Untersuchte Variante mit Verlegung auf Binnenseite wird nicht mehr weiterverfolgt.	Abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA2	3	4 Stück	x		M_ST_NS_ Kabelabschnitt	Strom NS	Siehe PA2-2	Siehe PA2-2	ja
PA2	4	1 Stück			M_ST_MS_ Kabelabschnitt	Strom MS	Höhe nicht bekannt. Evtl. Konflikt mit geplantem Uferweg im Biotopbereich. Schürfe vor Ausführungsplanung (siehe Protokoll Nr. 45).		nein
PA2	5	4 Stück			M_ST_NS_ Kabelabschnitt	Strom NS	Siehe PA2-4		nein
PA2	6	1 Stück	x		M_ST_MS_ Kabelabschnitt	Strom MS	Höhe nicht bekannt. Untersuchte Variante mit Verlegung auf Binnenseite wird nicht mehr weiterverfolgt.	Abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA2	7	4 Stück	x		M_ST_NS_ Kabelabschnitt	Strom NS	Siehe PA2-6	Siehe PA2-6	ja
PA2	8	1 Stück, 50 m		x	M_ST_NS_HA_ Kabel	Strom NS	REWAG prüft Umlegung in Richtung Süden (evtl. auch Konsequenzen für PA2-2 bis PA2-7), ansonsten bauzeitliche Sicherung und Verlegung in Leerrohr (siehe Protokoll Nr. 45).	Bauzeitliche Sicherung und Verlegung in Leerrohr über abgedichteter Rampensohle	ja
PA2	9	8 Stück, 50 m		x	M_ST_NS_ Kabelabschnitt	Strom NS	Siehe PA2-8	Siehe PA2-8	ja
PA2	10	3 Stück, 50 m			M_ST_MS_ Kabelabschnitt	Strom MS	Siehe PA2-8	Siehe PA2-8	ja
PA2	11	1 Stück, 50 m		x	M_ST_FM_LWL _Leerrohr	Strom Fernmelde Leerrohr DN 40	Siehe PA2-8	Siehe PA2-8	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA2	12	1 Stück, 50 m		x	M_ST_FM_ Leitung	Strom Fernmelde	Siehe PA2-8	Siehe PA2-8	ja
PA2	13	1 Stück	x		AW_Strich-darstellung	Kanal DN 250	Dükerung Donau (Brandner Kanal) Da die Dükerung im zukünftigen Fundamentbereich Ersatzneubau Brücke Grieser Steg liegt, sind die technischen Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme auszuführen. Gilt auch für die UGA an sich. Im Rahmen Planung Brücke Grieser Steg noch abzustimmen (siehe Protokoll Nr. 45).	Lücke in UGA mit Dichtschleier.	ja
PA2	14	2 Stück	x		M_ST_MS_ Kabelabschnitt	Strom MS	Dükerung Donau (Brandner Kanal) Siehe PA2-13	Siehe PA2-13	ja
PA2	15	1 Stück	x		M_ST_FM_ Leitung	Strom Fernmelde	Dükerung Donau (Brandner Kanal) Siehe PA2-13	Siehe PA2-13	ja
PA2	16	6 Stück	x		M_ST_FM_LWL _Leerrohr	Strom Fernmelde Leerrohr DN 100 - 150	Dükerung Donau (Brandner Kanal) Siehe PA2-13	Siehe PA2-13	ja
PA2	17	1 Stück	x		M_WA_LA	Wasser DN 150	Dükerung Donau (Brandner Kanal) Siehe PA2-13	Siehe PA2-13	ja
PA2	18	1 Stück	x		M_Gas_LA	Gas DN 150	Dükerung Donau (Brandner Kanal) Siehe PA2, 13	Siehe PA2, 13	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA3	1	1 Stück	x		M_ST_NS_HA_ Freileitung	Strom NS	Mast steht in Trasse UGA (siehe Protokoll Nr. 45).	Mast auf Binnenseite versetzen	ja
PA3	2	1 Stück	x		SAC_Telekom_ 2_160729	Telekom	Mast entfallen		nein
PA3	3	1 Stück	x		SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland	Siehe PA3-2		nein
PA3	4	2 Stück	x		A_SAC_Drainage _Leitung	Druckleitung DN 600 und DN 250 vom SPW Mühlenviertel		Abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA4	1	1 Stück	x		SAC_Telekom_2_160729	Telekom		Abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA4	2	1 Stück	x		SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland		Siehe PA4-1	ja
PA4	3	1 Stück	x		AW_Strichdar-stellung	Kanal DN 250	Bestehender Mischwasserkanal wird vom TBA Regensburg überplant (siehe Protokoll Nr. 45) In der Umplanung TBA Kanal verkürzt, Schacht binnenseitig.	.	nein
PA4	4	1 Stück 3 m	x	x	SAC_Telekom_2_160729	Telekom		Neue Einführung in das Gebäude. Bauzeitliche Sicherung	ja
PA4	5	1 Stück 3 m	x	x	SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland		Siehe PA4-4	ja
PA4	6	1 Stück, 70 m		x	M_Gas_LA	Gas DN 100	Neuordnung im Zuge Verlegung Binnendrainage „SPW Mühlenviertel“ (siehe Protokoll Nr. 45)	Verlegung in neuer Trasse	ja
PA4	7	1 Stück, 35 m		x	M_ST_NS_HA_Kabel	Strom NS	Siehe PA4-6	Siehe PA4-6	ja
PA4	8	1 Stück, 70 m		x	M_WA_LA	Wasser DN 80	Siehe PA4-6	Siehe PA4, 6	ja
PA4	9	2 Stück, 70 m		x	M_ST_FM_LWL_Leerrohr	Strom Fernmelde Leerrohr DN 100	Siehe PA4-6	Siehe PA4-6	ja
PA4	10	1 Stück, 70 m			M_ST_NS_HA_Freileitung	Strom NS	Siehe PA4-6	Siehe PA4-6	ja
PA4	11	1 Stück 100 m	x	x	SAC_Telekom_2_160729	Telekom	Siehe PA4-6	Siehe PA4-6	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA4	12	1 Stück 100 m	x	x	SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland	Siehe PA4-6	Siehe PA4-6	ja
PA4	13	1 Stück, 70 m	x	x	SAC_Straßen beleuchtung_ 160729	Stadt?	Siehe PA4-6	Siehe PA4-6	ja
PA4	14	1 Stück, 70 m	x	x	AW_Strich-darstellung	Kanal DN 250	Bestehender Mischwasserkanal wird vom TBA Regensburg überplant. Neuordnung im Zuge Verlegung Binnendrainage „SPW Mühlenviertel“ (siehe Protokoll Nr. 45)		nein
PA4	15	1 Stück	x		AW_Anschluss _Leitung	Kanalhausan-schluss Wöhrdstr 2 / 2a	Dimension? Bestehende Kanalhausanschlussleitung quert die Stabilisierungswand der Hochwasserschutzlinie zwischen Gebäude Wöhrdstraße 2a / 2b	Bauzeitliche Sicherung	ja
PA4	16	5 Stück	x			Versorgung Wöhrdstr 2 / 2a	Bestehende Versorgungsleitungen queren die Stabilisierungswand der Hochwasserschutzlinie zwischen Gebäude Wöhrdstraße 2a / 2b	Bauzeitliche Sicherung	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA5	1	2 Stück, 35 m	x	x	M_ST_NS_K abelabschnitt	Strom NS		Kabel umlegen, bauzeitlich sichern und abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA5	2	45 m		x	M_Gas_LA	Gas DN 100		Leitung umlegen, bauzeitlich sichern	ja
PA5	3	45 m		x	M_ST_FM_L WL_Leerrohr	Strom Fernmelde Leerrohr DN 100		Leitung umlegen, bauzeitlich sichern	ja
PA5	4	50 m		x	AW_Strich-darstellung	Kanal DN 350	Bestehender Mischwasserkanal wird vom TBA Regensburg überplant. Neuordnung im Zuge Verlegung Binnendrainage „SPW Mühlenviertel“ (siehe Protokoll Nr. 45) Siehe PA4-14		nein
PA5	5	2 Stück, 20 m	x	x	SAC_Telekom_ 2_160729	Telekom		Kabel umlegen, bauzeitlich sichern und abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA5	6	2 Stück, 20 m	x	x	SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland	.	Siehe PA5-5	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA6	1	1 Stück	x		RÜ 19_Überlauf	Kanal LW1,5x1,2m	Schürfe?		nein
PA6	2	2 Stück, 25 m		x	AW_Strichdarstellung	Kanal DN 400 und Schacht		Bauzeitliche Sicherung, Lücke in UGA mit Dichtschleier. Schachtabdeckung Tagwasserdicht und druckdicht.	ja
PA6	3	1 Stück, 25 m	x		AW_Strichdarstellung	Kanal DN 200		Bauzeitliche Sicherung, Lücke in UGA mit Dichtschleier	ja
PA6	4	1 Stück 20 m		x	M_WA_LA	Wasser DN 100	Siehe Protokoll Nr. 45	Bauzeitliche Sicherung und Umlegung	ja
PA6	5	1 Stück, 35 m		x	M_Gas_LA	Gas DN 100	Siehe Protokoll Nr. 45	Bauzeitliche Sicherung und Umlegung	ja
PA6	6	1 Stück, 15 m		x	SAC_Telekom_2_160729	Telekom	Siehe Protokoll Nr. 45	Bauzeitliche Sicherung und Umlegung	ja
PA6	7	1 Stück, 35 m		x	SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland	Siehe Protokoll Nr. 45	Bauzeitliche Sicherung und Umlegung	ja
PA6	8	1 Stück	x		SAC_Straßen-beleuchtung_160729	Stadt?		Bauzeitliche Sicherung	ja
PA6	9	1 Stück	x		A_SAC_Drainage_Leitung	Druckleitung DN 300 vom KPW Werfstraße		Abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA6	10	1 Stück 85 m		x	M_WA_LA	Wasser DN 100	REWAG prüft Umlegung (siehe Protokoll Nr. 45). Alternativ: Trassenvorschlag	Bauzeitliche Sicherung	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA6	11	1 Stück, 35 m		x	M_Gas_LA	Gas DN 100	REWAG prüft Umlegung (siehe Protokoll Nr. 45). Alternativ Trassenvorschlag	Bauzeitliche Sicherung	ja
PA6	12	1 Stück, 15 m		x	M_ST_NS_HA_ Kabel	Strom NS		Bauzeitliche Sicherung	ja
PA6	13	2 Stück	x		AW_Anschluss_ Leitung	Kanal	Dimension? Im Zuge Neuordnung Ver- und Entsorgung Schiffsanlager ändern	Leitungen mit Anschluss-Schächten zurückbauen / verdämmen	ja
PA6	14	2 Stück	x		M_ST_NS_HA_ Kabel	Strom NS	Siehe PA6-13	Leitungen trennen	ja
PA6	15	1 Stück	x		M_WA_LA	Wasser	Dimension? Siehe PA6-13	Siehe PA6-14	ja
PA6	16	1 Stück	x		SAC_Telekom_ 2_160729	Telekom	Siehe PA6 13	Siehe PA6-14	ja
PA6	17	2 Stück	x		SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland	Siehe PA6 13	Siehe PA6-14	ja
PA6	18	1 Stück	x		A_SAC_An-schluss_Anlege-stellen	Kanal DN 250 PE	Folgende Maßnahmen zur Entwässerung der Schiffsanleger 10-13 sind notwendig (informativ, nicht in Kosten enthalten): - Ca. 180 m Kanalleitung DN 250 herstellen, - Schacht 3724040A in bestehenden Mischwasserkanal einbauen, - Schieberschacht 3724040B zum Abschiebern des neuen Kanals herstellen, - Anschlusspunkte (Unterflurschächte) mit Anschlussleitungen zu den Schiffsanlegern herstellen.	Sammelleitung DN 250, Schiffsanleger 10-13, abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA6	19	1 Stück	x			Strom NS, Wasser, Kommunikations leitungen	Folgende Maßnahmen zur Versorgung der Schiffsanleger 10-13 sind notwendig (informativ, nicht in Kosten enthalten): - Ca. 200 m Leitungstrasse für Strom (NS), Wasser und Telekommunikation herstellen, - Anschluss an bestehende Wasserleitung sowie neuen Verteilerschrank für Strom und Telekommunikation herstellen.	Versorgungsleitungen, Schiffsanleger 10-13, abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA6	20	1 Stück, 25 m		x	AW_Anschluss_ Leitung	Kanalhausan-schluss Werftstr 15 / 16	Dimension? Im Bereich SPW Werftstraße	Bauzeitliche Sicherung und Umlegung	ja
PA6	21	1 Stück, 10 m		x	SAC_Telekom_ 2_160729	Telekom	Im Bereich SPW Werftstraße	Bauzeitliche Sicherung und Umlegung	ja
PA6	22	1 Stück, 10 m		x	SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland	Im Bereich SPW Werftstraße	Bauzeitliche Sicherung und Umlegung	ja
PA6	23	1 Stück, 10 m		x	SAC_Straßen-beleuchtung_ 160729	Stadt?	Im Bereich SPW Werftstraße	Bauzeitliche Sicherung und Umlegung	ja
PA6	24	2 Stück 10 m		x	M_WA_LA	Wasser	Dimension? Im Bereich SPW Werftstraße. Alternativ Trassenvorschlag.	Bauzeitliche Sicherung	ja
PA6	25	2 Stück 10 m		x	M_Gas_LA	Gas	Dimension? Im Bereich SPW Werftstraße. Alternativ Trassenvorschlag.	Bauzeitliche Sicherung	ja
PA6	26	3 Stück, je 10 m	x		M_ST_NS_HA_ Kabel	Strom NS		Bauzeitliche Sicherung	ja
PA6	27	1 Stück, 10 m	x		M_ST_NS_Kabe labschnitt	Strom NS		Bauzeitliche Sicherung	ja
PA6	28	1 Stück 10 m	x		M_WA_LA	Wasser DN 100		Bauzeitliche Sicherung	ja
PA6	29	1 Stück, 10 m	x		M_Gas_LA	Gas DN 100		Bauzeitliche Sicherung	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA6	30	2 Stück	x		A_SAC_Drainage _Leitung	Druckleitung DN 700 und DN 250 vom SPW Werftstraße		Abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA7	1	1 Stück		x	AW_Strichdar-stellung	Kanal DN 250		Schacht 3724032 entfällt, wird durch Bogen 3° ersetzt, Neuer Schacht 3724032A	ja
PA7	2	3 Stück, 90 m		x	M_ST_NS_HA_ Kabel	Strom NS	Genaue Lage? Siehe Protokoll Nr. 45	Bauzeitliche Sicherung	ja
PA7	3	2 Stück, 90 m		x	M_ST_NS_Kabe labschnitt	Strom NS	Genaue Lage? Siehe PA7-2	Siehe PA7-2	ja
PA7	4	1 Stück		x	M_WA_LA	Wasser DN 100	Siehe PA7-2	Siehe PA7-2	ja
PA7	5	1 Stück, 90 m		x	M_Gas_LA	Gas DN 100	Siehe PA7-2	Siehe PA7-2	ja
PA7	6	1 Stück, 90 m		x	SAC_Telekom_ 2_160729	Telekom	Genaue Lage? Siehe PA7-2	Siehe PA7-2	ja
PA7	7	1 Stück, 90 m		x	SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland	Genaue Lage? Siehe PA7-2	Siehe PA7-2	ja
PA7	8	1 Stück, 70 m		x	SAC_Straßen-beleuchtung_ 160729	Stadt?	Siehe PA7-2	Siehe PA7-2	ja
PA7	9	1 Stück, 90 m		x	AW_Strichdar-stellung	Kanal DN 250	Siehe PA7-2	Siehe PA7-2	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA7	10	1 Stück	x		A_SAC_An-schluss_Anlege-stellen	Kanal DN 150 PE	Folgende Maßnahmen zur Entwässerung Schiffsanleger 14 sind notwendig (informativ, nicht in Kosten enthalten): - Ca. 13 m Kanalleitung DN 150 herstellen, - Kanalleitung an bestehenden Schacht 3724030 anschließen, - Schieberschacht 3724030A zum Abschiebern des neuen Kanals herstellen, - Schacht 3724030B herstellen, - Anschlusspunkt (Unterflurschacht) mit Anschlussleitung herstellen.	Kanalleitung DN 150, Schiffsanleger 14, abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA7	11	1 Stück	x		M_ST_NS_HA_ Kabel	Strom NS	Folgende Maßnahmen zur Versorgung Schiffsanleger 14 sind notwendig (informativ, nicht in Kosten enthalten): - Neuen Verteilerschrank herstellen, - Bestehende Stromleitung (NS) an neuen Verteilerschrank anschließen.	Abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA7	12	1 Stück	x		M_WA_LA	Wasser	Dimension? Schiffsanleger 14	Abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA7	13	1 Stück	x		SAC_Telekom_ 2_160729	Telekom	Folgende Maßnahme zur Versorgung Schiffsanleger 14 ist notwendig (informativ, nicht in Kosten enthalten): - Bestehende Telekommunikationsleitung an neuen Verteilerschrank (siehe PA7-11) anschließen.	Abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA7	14	1 Stück	x		SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland	Siehe PA7-13	Siehe PA7-13	ja
PA7	15	1 Stück, 105 m		x	M_ST_NS_Kabe labschnitt	Strom NS	Neuordnung im Zuge Verlegung Binnendrainage „SPW Inselstraße“	Umlegung	ja
PA7	16	1 Stück, 20 m		x	M_ST_NS_HA_ Kabel	Strom NS	Siehe PA7-15	Siehe PA7-15	ja
PA7	17	1 Stück, 105 m		x	SAC_KabelDeut-schland_160729	Kabel Deutschland	Siehe PA7-15	Siehe PA7-15	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA7	18	1 Stück, 105 m		x	SAC_Telekom_2_160729	Telekom	Siehe PA7-15	Siehe PA7-15	ja
PA7	19	1 Stück, 105 m		x	SAC_Straßen-beleuchtung_160729	Stadt?	Siehe PA7-15	Siehe PA7-15	ja
PA7	20	1 Stück, 105 m		x	M_WA_LA	Wasser DN 100	Siehe PA7-15	Siehe PA7-15	ja
PA7	21	1 Stück, 105 m		x	M_Gas_LA	Gas DN 100	Siehe PA7-15	Siehe PA7-15	ja
PA7	22	1 Stück, 70 m	x		AW_Strichdar-stellung	Kanal DN 250	Siehe PA7-15	Leitung verlegen auf Binnenseite	ja
PA7	23	1 Stück, 70 m	x		AW_Anschluss_Leitung	Kanalhausan-schluss Werftstraße 27	Dimension?	Leitung in neuer Trasse mit Leerrohr im SPW Inselstraße an bestehenden Schacht 3724028 anschließen	ja
PA7	24	2 Stück	x		A_SAC_Drainage_Leitung	Druckleitung DN 900 und DN 250 vom SPW Inselstraße		Abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA7	25	1 Stück	x		A_SAC_An-schluss_Anlege-stellen	Kanal DN 150 PE	Folgende Maßnahmen zur Entwässerung Schiffsanleger 15 sind notwendig (informativ, nicht in Kosten enthalten): - Ca. 6 m Kanalleitung DN 150 mit Schieber herstellen, - Anschlusspunkt (Unterflurschacht) herstellen.	Kanalleitung DN 150, Schiffsanleger 15, abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja
PA7	26	1 Stück	x			Strom NS, Wasser, Kommunikations leitungen	Folgende Maßnahmen zur Versorgung Schiffsanleger 15 sind notwendig (informativ, nicht in Kosten enthalten): - Je ca. 70 m Leitung für Strom (NS) und Telekommunikation mit Anschluss an neuen Verteilerschrank (siehe PA7-11) herstellen, - Ca. 8 m Wasserleitung mit Anschluss an bestehende Wasserleitung herstellen.	Versorgungsleitungen, Schiffsanleger 15, abgedichtet durch UGA hindurchführen	ja

Hochwasserschutz Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd: Tabelle Spartenkonflikte

Bauabschnitt	Konflikt Nr.	Konfliktmenge	Senkrecht > 60°	Schleifend < 60°	Betroffene Leitung (Layerbe-zeichung)	Versorgungs-träger	Anmerkungen	Maßnahmen	Kostenansatz
PA7	27	1 Stück, 10 m		x	M_WA_LA	Wasser DN 500	Höhe nicht bekannt, Schürfe?		nein
PA7	28	2 Stück, 12 m		x	M_ST_NS_Kabelabschnitt	Strom NS		Bauzeitliche Sicherung	ja
PA7	29	1 Stück, 6 m		x	M_ST_NS_HA_Kabel	Strom NS		Bauzeitliche Sicherung	ja
PA7	30	1 Stück, 30 m		x	SAC_Straßen-beleuchtung_160729	Stadt?		Bauzeitliche Sicherung	ja