Nachweisführung zur Redundanz

Ergänzung Durchlass Inselstraße



Die Maueröffnung im Bereich der Inselstraße muss nicht redundant ausgeführt werden, da es sich nicht um einen klassischen Lückenschluss in einer vollstationären HWS-Mauer handelt, sondern um einen Abschnitt innerhalb der linienförmigen mobilen Trasse mit vergleichbaren Versagensrisiken. Es ist jedoch durch geeignete Maßnahmen (z.B. Poller) das Risiko eines landseitigen Anpralles möglichst weitgehend zu minimieren.

(Ergebnis der Abstimmung zwischen WWA, LfU, Regierung der Oberpfalz und Projektpartnern vom 13.03.2023)