Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3

Anlage G 1 - Bauwerksverzeichnis

zum Vorhaben

Neubau Hochwasserschutz
Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd

für den Entwurfsverfasser		für den Vorhabensträger	
30.04.25		26.05.25	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
1.1	Grundstückszufahrt Wöhrdstr. 61/ Einmündung Wöhrdstraße	Geländeanhebung auf Hochuferniveau	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Anpassung Wöhrdstraße und Zufahrt als Hochufer bis HQ 100 o.FB. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
1.2	Wöhrdstr. 61	Bestehende Rohrdurchlässe unterhalb Vorfahrt KFZ-Halle	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Ein Rohr wird verdämmt, das zweite Rohr erhält einen Inliner für Starkregen mit Schacht und Schieber. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
1.3	Donau-Nordarm, Wöhrdstr. 61 bis 55, Fluss-km 2378.573 N bis 2378.630 N	Hochwasserschutzwand als feste Lückenschlüsse zwischen den Bestandsgebäuden Wöhrdstr. 61, KFZ-Halle und Wöhrdstr. 55	a) - b) Stadt Regensburg	Fester Schutz bis HQ 100 einschl. FB. Gründung als Flachgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
1.4	Donau-Nordarm, Wöhrdstr. 55, Fluss-km 2378.6654 N bis 2378.664 N	Feste Hochwasserschutzwand mit HWS-Tor, Anschluss an Wohnhaus 55 und Grundstück Wöhrdstr. 53.	a) - b) Stadt Regensburg	Fester und mobiler Schutz bis HQ 100 einschl. FB. Gründung als Flachgründung. Durchgang wird mit HWS-Tor geschlossen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
1.5	Donau-Nordarm, Wöhrdstr. 53, Fluss-km 2378.664 N bis 2378.676 N	Mobile Lückenschlüsse an den Terrassenzugängen, sowie zwischen Terrasse und östl. Grundstücksgrenze; Anschluss an HWS-Mauer Wöhrdstr. 55.	a) - b) Stadt Regensburg	Fester und mobiler Schutz bis HQ 100 einschl. FB. Gründung als Flachgründung. Durchgänge werden mit mobilen Elementen geschlossen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
1.6	Donau-Nordarm, Garten nördlich Wöhrdstr. 41, Fluss-km 2378.732 N bis 2378.809 N	Feste Hochwasserschutzwand mit Untergrundabdichtung oder Horizontalabdichtung. Durchgänge werden mobil geschlossen. Anschluss an Grenzmauer Wöhrdstr. 49.	a) - b) Stadt Regensburg	Fester und mobiler Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung entlang der westl. Grundstücksgrenze und zw. Wohnhaus und Garten; Horizontalabdichtung entlang der östlichen Grundstücksgrenze bis Grenzmauer Wöhrdstr. 49. Gründung als Tiefgründung. 2 Durchgänge je 2,50m breit. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
1.7	Wöhrdstr. 41	Bestehender Schacht nördlich des Wohngebäudes	a) Anlieger Wöhrdstr. 41 b) Anlieger Wöhrdstr. 41	Schacht liegt in Trasse der Untergrundabdichtung. Umlegung Schacht. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt dem Anlieger.
1.8	Stellplatzanlage Wöhrdstr. 41	Stromversorgung und Steuerung Sickerwasser-pumpwerk Werftstraße und Sickerwasserpumpwerk Inselstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Begehbares Betriebsgebäude mit Traforaum. Schalt- und Steueranlagen einschließlich Trafo, Schaltschränke, Zu- und Abluft, Umluftkühler, Fernwirkanlage und Anschlussmöglichkeit externes Stromaggregat. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
1.9	Donau-Nordarm, Erschließungsstraße (zu Wöhrdstr.), Fluss-km 2378.809 N bis 2378.816 N	Mobiler Lückenschluss (redundante Ausführung) mit Untergrundabdichtung. Anschluss an HWS-Mauer Wöhrdstr. 41 und Haus 37e.	a) - b) Stadt Regensburg	Mobiler Lückenschluss, Breite 5m, in redundanter Ausführung bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
1.10	Donau-Nordarm, Wöhrdstr. 37e, 33b und 33a, Fluss-km 2378.816 N bis 2378.912 N	Untergrundabdichtung mit Horizontalabdichtung	a) - b) Stadt Regensburg	Untergrundabdichtung mit Horizontalabdichtung entlang Nordfassade mit Anschluss an Bestand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
1.11	Wöhrdstr.37e	Bestehende Niederschlagswasser-entwässerung	a) Anlieger Wöhrdstraße 33a-37f b) Anlieger Wöhrdstraße 33a-37f	Grundleitungen der Fallrohre Haus 37e queren die Untergrundabdichtung. Verlegung einer neuen binnenseitigen Grundleitung mit Anschluss an bestehenden Schacht. Schieber in bestehenden Schacht einbauen und Durchdringung Untergrundabdichtung für Abschlagsleitung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt dem Anlieger.
1.12	Donau-Nordarm, Erschließungsstraße , Fluss-km 2378.912 N bis 2378.918 N	Mobiler Lückenschluss (redundante Ausführung) mit Untergrundabdichtung. Anschluss an Grenzmauern 33a und 31c.	a) - b) Stadt Regensburg	Mobiler Lückenschluss Breite 5m in redundanter Ausführung bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung. Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
1.13	Wöhrdstr. 31b-31c	Bestehende Niederschlagswasser-entwässerung	a) Anlieger Wöhrdstraße 31b-31c b) Anlieger Wöhrdstraße 31b-31c	Schacht liegt in horizontaler Abdichtung. Binnenseitige Umlegung Schacht mit Einbau Schieber und Durchdringung Untergrundabdichtung für Abschlagsleitung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt dem Anlieger.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
1.14	Donau-Nordarm, Wöhrdstr. 31c, Maffeistr.12,16 u. 20, Fluss-km 2378.918 N bis 2379.031 N	Untergrundabdichtung mit Horizontalabdichtung	a) - b) Stadt Regensburg	Untergrundabdichtung mit Horizontalabdichtung entlang Nordfassade mit Anschluss an Bestand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
1.15	Maffeistr. 8-12	Bestehende Niederschlagswasser-entwässerung	a) Anlieger Maffeistraße 8-12 b) Anlieger Maffeistraße 8-12	Schächte und Rohrleitungen liegen in der Untergrundabdichtung. Umlegung Schächte und Rohrleitung mit Durchdringung Untergrundabdichtung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt dem Anlieger.
1.16	Maffeistr. 4-6, 16-20	Bestehende Niederschlagswasser-entwässerung	a) Anlieger Maffeistraße 4-6, 16-20 b) Anlieger Maffeistraße 4-6, 16-20	Schächte und Rohrleitungen liegen in der Untergrundabdichtung. Umlegung Schächte und Rohrleitungen mit Durchdringung Untergrundabdichtung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt dem Anlieger.
1.17	Donau-Nordarm, Auenvorland zwischen Wöhrdstr. 61 und Maffeistr. 20, Fluss-km 2378.514 N bis 2379.031 N	Auenvorland und private Gärten	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Auenvorland wiederherstellen, Ersatzpflanzungen mit standortgerechten Gehölzen, bepflanzte Anböschungen und Terrassen bzw. Zugänge auf Privatgrundstücken wiederherstellen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
2.1	Donau-Nordarm, Auenzugang Maffeistraße, Fluss-km 2379.031 N bis 2379.037 N	Mobiler Lückenschluss (redundante Ausführung) mit Untergrundabdichtung, Anschluss an Grenzmauer Maffeistr. 20	a) - b) Stadt Regensburg	Mobiler Lückenschluss, Breite 5m, in redundanter Ausführung bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung. Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
2.2	Maffeistr. 20	Bestehender Kanal	a) Stadt Regensburg b) -	Kanal quert die Hochwasserschutzlinie. Kanal ist betriebsbereit wird aber nicht mehr benötigt. Kanal ausbauen bzw. verdämmen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten.
2.3	Maffeistr. 20	Bestehende Mittel- und Niederspannungskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Kabel quert die Hochwasserschutzlinie. Durchdringung Untergrundabdichtung für Kabel. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
2.4	Stellplatzanlage gegenüber Maffeistraße 18-20	Feste Hochwasserschutzwand mit Untergrundabdichtung und binnenseitigem Betriebsweg	a) - b) Stadt Regensburg	Fester Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
2.5	Stellplatzanlage zwi. Wöhrdstr. 7 und 17 (Jakobigelände), Fluss-km 2379.106 N bis 2379.197 N	Feste Hochwasserschutzwand mit Untergrundabdichtung	a) - b) Stadt Regensburg	Fester Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung. Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
2.6	Stellplatzanlage Jakobigelände	Stellplatzanlage und Betriebsweg	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Herstellen Betriebsweg bzw. Wiederherstellen der nördlichen Stellplatzreihe nach Geländeauftrag. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
2.7	Westliche Grundstücksgrenze Proskestr. 4-6	Feste Hochwasserschutzwand mit Untergrundabdichtung inkl. binnenseitigem Betriebsweg mit Toranlage	a) - b) Stadt Regensburg	Fester Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
2.8	Donau-Nordarm/ Brandner Kanal, nördlich Proskestr. 4 und 6, Fluss-km 2379.197 N	Feste Hochwasserschutzwand mit Untergrundabdichtung und Horizontalabdichtung einschl. Fußgängerrampe zur Proskestraße	a) - b) Stadt Regensburg	Fester Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung und Horizontalabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
2.9	Proskestr. 6	Bestehende Mittel- und Niederspannungskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Kabel quert die Hochwasserschutzlinie. Durchdringung Untergrundabdichtung für Kabel. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
2.10	Proskestr. 6	Bestehende Mittel- und Niederspannungskabel, Stromhausanschlusskabel, Lichtwellenleiter	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Kabel liegen in geplanter Rampe. Kabel umlegen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
2.11	Brandner Kanal, Proskestr. 6	Bestehender Düker Brandner Kanal mit Kanal, Wasser- und Gasleitung, Mittelspannungskabel, Lichtwellenleiter	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Kanal, Leitungen und Kabel queren die Hochwasserschutzlinie. Durchdringung Untergrundabdichtung für Kanal, Leitungen und Kabel. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
2.12	Gehölze nördlich Stellplatzanlage Wöhrdstr. 7-17 (Jakobigelände), Fluss-km 2379.106 N bis 2379.197 N	Zielplanung Stadtbiotop	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Umbau/ Entwicklung zu einem Hartholz-Auwald mit Übergang zum Weichholz-Auwald, z.T. Entnahme standortfremder Gehölze, ergänzende Pflanzungen standortgerechter, gebietsheimischer Bäume und Sträucher. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
2.13	Donau-Nordarm bis Brander Kanal, Auenvorland zwischen Maffeistr. 20 und Proskestr. 4, Fluss-km 2379.031 N bis 2379.197 N	Auenvorland und Retentionsraum	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Auenvorland mit Uferweg und Liegewiese wiederherstellen, teilweiser Geländeabtrag des bestehenden Deichs zur Retentionsraumerweiterung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
3.1	Brandner Kanal, Vorland nördlich Proskestr. 5 bis Küffnerstr. 4a	Feste Hochwasserschutzwand mit Untergrundabdichtung und binnenseitigem Betriebsweg mit Toranlage	a) - b) Stadt Regensburg	Fester Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
3.2	Brandner Kanal, Vorland nördlich Küffnerstr. 4a bis 4	Mobiler Lückenschluss im Bereich des Treppenabgangs zum Uferweg, mit Untergrundabdichtung und Horizontalabdichtung	a) - b) Stadt Regensburg	Mobiler Lückenschluss, Breite 2,5m, bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung und Horizontalabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
3.3	Brandner Kanal, Vorland nördlich Küffnerstr. 4 bis Wöhrdstr. 1	Feste Hochwasserschutzwand mit Untergrundabdichtung und Horizontalabdichtung, binnenseitig Betriebsweg mit Rampe zur Küffnerstraße. Mobiler Lückenschluss im Durchgangsbereich zum Uferweg auf Höhe Wöhrdstr. 3.	a) - b) Stadt Regensburg	Fester und mobiler Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung und Horizontalabdichtung, wo UGA und HWS-Mauer nicht in einer Achse liegen; Gründung als Tiefgründung. Breite Durchgang 5,0m. Der Betriebsweg dient nördlich Wöhrdstr. 3 zugleich als Anleiterfläche für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
3.4	Brandner Kanal, Vorland nördlich Küffnerstr.4	Bestehender Mast für Stromhausanschlusskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Mast steht in Trasse Hochwasserschutzlinie. Binnenseitige Umlegung Mast. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
3.5	Brandner Kanal, Wöhrdstr. 1 bis Querung Wöhrdstraße nördlich Wöhrdstr.2a	Feste Hochwasserschutzwand (erdüberschüttet) mit Untergrundabdichtung; binnenseitig Betriebsweg mit Geländestützmauer und Rampe zur Wöhrdstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Fester Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Das Gelände wird erhöht, so dass die HWS-Wand erdüberschüttet ausgeführt werden kann. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
3.6	Brandner Kanal, Vorland nordwestlich Wöhrdstr. 1	Druckleitungen Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel	a) - b) Stadt Regensburg	Druckleitung Sickerwasserpumpwerk für Binnendrainage und Druckleitung Pumpwerk für Notüberlauf bei Starkregen. Beide Leitungen druckdicht umhüllt bis Pumpwerk mit Rückstauklappen am Brandner Kanal. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
3.7	Brandner Kanal, Vorland mit Uferböschung zwischen Proskestr. 5 und Wöhrdstr. 2/ Am Beschlächt	Wiederherstellung des Vorlands und der Böschungsbereiche	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Geländemodellierung zur landschaftlichen Einbettung der HWS-Mauer, Erhalt des Weidensaums und geschützen Baumbestands, Ergänzung mit standortgerechten Gehölzpflanzungen und Sträuchern, Bepflanzung und technische Maßnahmen zur Böschungssicherung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
4.1	Querung Am Beschlächt/ Wöhrdstraße nördlich Wöhrdstr. 2a	Mobiler Lückenschluss im Bereich der Wöhrdstraße (redundante Ausfühtung mit Rückabstützung) mit Untergrundabdichtung	a) - b) Stadt Regensburg	Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Der 7,5m breite Durchgang wird redundant ausgebildet und die mobilen Stützen erhalten Rückabstützungen, der Übergang zur erdüberdeckten HWS-Mauer erfolgt mittels polygonalen Sonderelementen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
4.2	Wöhrdstr. 2	Bestehende Telekommunikationskabel	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel quert die Hochwasserschutzlinie. Durchdringung Untergrundabdichtung für Kabel. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH.
4.3	Wöhrdstr. 2a	Bestehende Telekommunikationskabel	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel quert die Hochwasserschutzlinie. Durchdringung Untergrundabdichtung für Kabel. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH.
4.4	Wöhrdstr. 2a/2b	Feste HWS-Wand mit Untergrundabdichtung und Horizontalabdichtung, einschl. Wiederherstellung Zugangsbereich und Garage	a) Anlieger b) Stadt Regensburg (hinsichtlich HWS-Tauglichkeit)	Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Rückbau Bestandsgarage mit Neubau Garage. Wiederherstellung Zugang und Eingangsbereich Wöhrdstr. 2a/b. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
4.5	Querung innerhalb KG Wöhrdstr. 2a	Untergrundabdichtung ab Bodenplatte EG und wasserdichte Ausbildung Erdgeschoss-Trennwand zu 2b	a) Anlieger b) Stadt Regensburg (hinsichtlich HWS-Tauglichkeit)	Untergrundabdichtung zur Reduktion von Drainagewasser. Wasserdichte Ausbildung Erdgeschosstrennwand zw. 2a und 2b. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
4.6	Mühlenkanal, südlich Wöhrdstr. 2b bis 10 Fluss-km 2379.397 S bis 2379.476 S	Untergrundabdichtung längs im Kanal mit Horizontalabdichtung an Hausbestand	a) Bundesrepublik Deutschland b) Stadt Regensburg	Untergrundabdichtung (Bohrpfahlwand mit Kopfbalken) zur Reduktion von Drainagewasser. Horizontalabdichtung an bestehende Häuserzeile. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
4.7	Mühlenkanal, Südfassade Häuser 2b, 4, 6, 8, 10	Objektschutz entlang Südfassade, inkl. Betriebsweg am Mühlenkanal	a) Anlieger b) Stadt Regensburg (hinsichtlich HWS-Tauglichkeit)	Ersetzen der Fenster- und Türöffnungen im Erdgeschoss durch druckfeste Fenster und Türen, mobile Verschlüsse für Fenstertüren im Obergeschoss im Freibordbereich, Mauerwerksabdichtung z.B. durch Injektionsverfahren im Fassadenbereich bis HQ 100 incl. FB, kanalseitiger Betriebsweg. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
4.8	Ostfassade Wöhrdstr. 10	Objektschutz entlang Ostfassade	a) Anlieger b) Stadt Regensburg (hinsichtlich HWS-Tauglichkeit)	Herstellen mobiler Verschlüsse für Türen und Fenster im Erdgeschoss bis HQ 100 inkl. FB, Mauerwerksabdichtung z.B. durch Injektionsverfahren im Fassadenbereich. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
4.9	Stellplatzanlage westlich Wöhrdstr.1	Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel und Pumpwerk für Notüberlauf bei Starkregen	a) - b) Stadt Regensburg	Sickerwasserpumpwerk für Binnendrainage mit 2 Pumpen sowie Redundanzpumpe und Pumpwerk für Notüberlauf bei Starkregen einschließlich Druckleitungen, Zulaufschieber, Abdeckungen, Entlüftung, Potentialausgleich (Fundamenterder). Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
4.10	Wöhrdstraße nördlich Haus 4	Notüberlauf bei Starkregen	a) - b) Stadt Regensburg	Notüberlauf bei Starkregen mit Absetzraum und Anschluss an Pumpwerk. Die Kosten trägt die Stadt Regensburg. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
4.11	Wöhrdstraße im Bereich Haus 1-3, 6-10	Binnendrainage mit Anschluss an Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel	a) - b) Stadt Regensburg	Drainageleitung teilweise mit unterliegender Transportleitung einschließlich Revisionsschächte, Absetzraum und Anschluss an Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
4.12	Wöhrdstraße im Bereich Haus 1-3, 6-10	Strom- und Steuerkabel Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel	a) - b) Stadt Regensburg	Strom- und Steuerkabel zur Versorgung Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel für Binnendrainage und Pumpwerk für Notüberlauf bei Starkregen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
4.13	Wöhrdstraße im Bereich Haus 2a-10	Bestehender Kanal	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Kanal liegt in Trasse der Binnendrainage. Kanal umlegen, verkürzen und Kanalhausanschlüsse anpassen. Die Kosten trägt die Stadt Regensburg. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg.
4.14	Wöhrdstraße im Bereich Haus 6-10	Bestehende Wasser-und Gasleitung, Niederspannungskabel, Stromhausanschlusskabel, Lichtwellenleiter, Straßenbleuchtungskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Leitungen und Kabel liegen in Trasse des umzulegenden Kanals. Leitungen und Kabel umlegen und Hausanschlüsse anpassen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
4.15	Wöhrdstraße im Bereich Haus 6-10	Bestehende Telekommunikationskabel	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel liegen in Trasse des umzulegenden Kanals. Kabel umlegen und Hausanschlüsse anpassen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH.
4.16	Donau Südarm, Garten Wöhrdstr. 10, Fluss-km 2379.397 S bis 2379.398 S	Feste HWS-Wand mit Tor und mobilem Lückenschluss vor Garagenzufahrt, Untergrundabdichtung und Horizontalabdichtung; Wiederherstellen Privatgarten	a) Anlieger Wöhrdstr.10 b) Stadt Regensburg (hinsichtlich HWS-Tauglichkeit)	Feste Mauer bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Horizontalabdichtung mit Anschluss an Ostfassade Wöhrdstr. 10; Zugang zum Garten als HWS-Tor; Schutz der Garage mit mobilen Elementen, Breite 5m. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
4.17	Wöhrdstraße im Bereich Haus 1-10	Mischverkehrsfläche mit Oberflächenentwässerung und Stellplatzanlage	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Wiederherstellen Wöhrdstraße nach Einbringen der Binnendrainage als Mischverkehrsfläche mit offener Entwässerungsrinne; Wiederherstellen der Stellplatzanlage mit Ersatzpflanzung nach Fertigstellung des Sickerwasserpumpwerks. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
5.1	Donau-Südarm, Uferböschung südl. Küffnerstr. 1-2 , Fluss-km 2379.348 S bis 2379.389 S	Feste Hochwasserschutzwand mit Tor und Untergrundab-dichtung, binnenseitig Betriebsweg	a) - b) Stadt Regensburg	Fester bzw. mobiler Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung; Zugang zum Mühlenkanal als HWS-Tor mit verstärktem Türstock wegen Baumfallbereich. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
5.2	Donau-Südarm, Wöhrdstraße südl. Wöhrdstr. 5 (Aus-sichtsterrasse), Fluss-km 2379.329 S bis 2379.348 S	Feste Hochwasserschutzwand mit Sitzbank, beidseitig mobile Lückenschlüsse, Untergrundabdichtung	a) - b) Stadt Regensburg	Fester bzw. mobiler Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung, beidseitig Durchgänge zur Aussichtsterrasse je 2,50m breit mit mobilem Schutz. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
5.3	Donau-Südarm, Wöhrdstraße südl. Haus 5 bis 7, Fluss-km 2379.277 S bis 2379.329 S	Feste HWS-Wand mit streckenweise aufgesetzten mobilen Elementen einschl. Untergrundabdichtung	a) - b) Stadt Regensburg	Fester und mobiler Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Die obersten mobilen Elemente im Baumfallbereich werden verstärkt. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
5.4	Küffnerstr. 1, 2 bis Wöhrdstr. 7	Bestehende Telekommunikationskabel	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel liegt in Trasse der Hochwasserschutzlinie und quert die Hochwasserschutzlinie. Kabel umlegen und Durchdringung Untergrundabdichtung für Kabel. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH.
5.5	Wöhrdstr. 5-7	Bestehende Gasleitung, Lichtwellenleiter	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Leitung und Kabel liegen in Trasse der Hochwasserschutzlinie. Binnenseitige Umlegung Leitung und Kabel, Hausanschlüsse anpassen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
5.6	Wöhrdstr. 5-7	Bestehendes Niederspannungskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Kabel liegt in Trasse der Hochwasserschutzlinie und quert die Hochwasserschutzlinie. Kabel sichern und Durchdringung Untergrundabdichtung für Kabel. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
5.7	Wöhrdstraße im Bereich Haus 10-7 und 10b	Strom- und Steuerkabel Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel	a) - b) Stadt Regensburg	Strom- und Steuerkabel zur Versorgung Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel für Binnendrainage und Pumpwerk für Notüberlauf bei Starkregen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
5.8	Wöhrdstraße im Bereich Haus 10-7	Mischverkehrsfläche mit Anwohnerstellplätzen	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Wiederherstellen der Wöhrdstraße als Mischverkehrsfläche mit offener Entwässerungsrinne und Anwohnerstellplätzen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
5.9	Donau-Südarm, Uferböschung im Bereich Küffner- bis Eiserne Brücke, Fluss-km 2379.277 S bis 2379.389 S	Wiederherstellung und Neugestaltung der öffentlichen Grünfläche inklusive Betriebsweg	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Wiederherstellen der uferseitigen Grünfläche mit neuer Aussichtsterrasse und Sitzmöglichkeiten sowie Erschließungsweg oberhalb der Böschung (teilweise zugleich Betriebsweg), Ersatzpflanzungen entlang der Wöhrdstraße zur Wiederherstellung der Baumreihe, lokale Sicherungsmaßnahmen an der Uferböschung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
5.10	Donau-Südarm, Wöhrdstr. 10b, Fluss-km 2379.272 S bis 2379.277 S	Stromversorgung und Steuerung Sickerwasser-pumpwerk Mühlenviertel und Kompaktpumpwerk Werftstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Aufstockung bestehendes Gebäude am RÜB 19 für begehbares Betriebsgebäude. Schalt- und Steueranlagen einschließlich Schaltschränke, Zu- und Abluft, Umluftkühler, Fernwirkanlage und Anschlussmöglichkeit externes Stromaggregat. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
5.11	Wöhrdstraße im Zufahrtsbereich zur Eisernen Brücke, (Wöhrdstr. 10b-12)	Strom- und Steuerkabel Kompaktpumpwerk Werftstraße	a) -	Strom- und Steuerkabel zur Versorgung Kompaktpumpwerk Werftstraße für Binnendrainage und Straßenentwässerung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
			b) Stadt Regensburg	

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
6.1	Östlicher Brückenkopf Eiserne Brücke, Fluss-km 2379.229 S bis 2379.254 S	Objektschutz durch Rampenstützmauer im Bestand, Untergrundabdichtung mit Horizontalabdichtung	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Untergrundabdichtung endet östlich des Abschlagkanal RÜB19, Horizontalabdichtung bis Stützmauer im Bestand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
6.2	Werftstr. 1, Rampenaufgang zur Eisernen Brücke, Fluss-km 2379.207 S bis 2379.229 S	Feste HWS-Wand mit streckenweise aufgesetzten mobilen Elementen einschl. Untergrundabdichtung	a) - b) Stadt Regensburg	Fester bzw. mobiler Schutz bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Teilrückbau der bestehenden Rampe mit Neubau, im östlichen Bereich mit aufgesetzten mobilen Elementen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
6.3	Werftstr. 1 bis 17 Fluss-km 2379.031 S bis 2379.207 S	Mobile HWS-Wand ab neuer GOK einschl. Untergrundabdichtung	a) - b) Stadt Regensburg	Anhebung des Geländeniveaus und mobiler Schutz bis HQ 100 incl. FB ab GOK mit Untergrundabdichtung, Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
6.4	Wöhrdstr. 12 bis Werftstr. 3	Strom- und Steuerkabel Kompaktpumpwerk Werftstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Strom- und Steuerkabel zur Versorgung Kompaktpumpwerk Werftstraße für Binnendrainage und Straßenentwässerung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
6.5	Rampenaufgang zur Eisernen Brücke, Werftstr. 1	Bestehender Kanal DN 400	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Kanal quert zweimal die Hochwasserschutzlinie. Durchdringung Untergrundabdichtung für Kanal. Wasserseitige Schachtabdeckung tagwasserdicht und druckwasserdicht ausbilden. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg.
6.6	Rampenaufgang zur Eisernen Brücke, Werftstr. 1	Bestehender Kanal DN 200	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Kanal quert die Hochwasserschutzlinie. Durchdringung Untergrundabdichtung für Kanal. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg.
6.7	Werftstr.1	Bestehendes Straßenbleuchtungskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Kabel quert Trasse der Binnendrainage. Kabel bauzeitlich sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
6.8	Werftstr. 1-4	Bestehende Niederspannungskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Kabel liegen in Trasse der Binnendrainage. Kabel bauzeitlich sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
6.9	Werftstr. 1-6	Bestehende Telekommunikationskabel	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel liegen in Trasse der Binnendrainage. Kabel umlegen und Hausanschlüsse anpassen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH.
6.10	Werftstr. 1-9	Bestehende Wasser- und Gasleitung	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Leitungen liegen in Trasse der Binnendrainage. Leitungen umlegen und Hausanschlüsse anpassen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
6.11	Werftstr. 4-9	Bestehende Hausanschlusskanäle	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Kanäle unterqueren die Binnendrainage. Kanäle bauzeitlich sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
6.12	Werftstr. 1-6	Binnendrainage mit Anschluss an Kompaktpumpwerk Werftstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Drainageleitung teilweise mit unterliegender Transportleitung einschließlich Revisionsschächte, Absetzraum, Anschlussleitungen für Straßenentwässerung und Anschluss an Kompaktpumpwerk Werftstraße. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
6.13	Werftstr. 3	Kompaktpumpwerk Werftstraße und Pumpwerk für Straßenentwässerung	a) - b) Stadt Regensburg	Kompaktpumpwerk für Binnendrainage mit 2 Pumpen sowie Redundanzpumpe und Pumpwerk für Straßenentwässerung einschließlich Druckleitungen, Zu- und Ablaufschieber, Abdeckungen, Schachtleiter. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
6.14	Werftstr. 3	Druckleitung Kompaktpumpwerk Werftstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Druckleitung Kompaktpumpwerk für Binnendrainage und Straßenentwässerung. Durchdringung Untergrundabdichtung und Schacht für Rückstauklappe an der Donau. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
6.15	Werftstr. 4-9	Kanal für Straßenentwässerung	a) - b) Stadt Regensburg	Kanal für Straßenentwässerung einschließlich Revisionsschacht und Anschluss an Binnendrainage. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
6.16	Werftstr. 15, 16	Bestehender Hausanschlusskanal	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Kanal quert Sickerwasserpumpwerk Werftstraße. Kanal umlegen und Hausanschlüsse anpassen, einschließlich Schächte und Anschluss an Mischwasserkanal. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg.
6.17	Werftstr. 15, 16	Bestehende Telekommunikationskabel	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel queren Sickerwasserpumpwerk Werftstraße. Kabel umlegen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH.
6.18	Werftstr. 15, 16	Bestehende Wasser- und Gasleitung, Niederspannungskabel, Stromhausanschlusskabel, Straßenbleuchtungskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Leitungen und Kabel liegen im Umfeld Sickerwasserpumpwerk Werftstraße. Leitungen und Kabel einschließlich Hausanschlussleitungen bauzeitlich umlegen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
6.19	Werftstr. 5 bis 16	Binnendrainage mit Anschluss Sickerwasserpumpwerk Werftstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Drainageleitung teilweise mit unterliegender Transportleitung einschließlich Revisionsschächte, Absetzraum, Anschlussleitungen für Straßenentwässerung und Anschluss an Sickerwasserpumpwerk Werftstraße. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
6.20	Werftstr. 15	Sickerwasserpumpwerk Werftstraße und Pumpwerk für Straßenentwässerung	a) - b) Stadt Regensburg	Sickerwasserpumpwerk für Binnendrainage mit 3 Pumpen sowie Redundanzpumpe und Pumpwerk für Straßenentwässerung einschließlich Druckleitungen, Zu- und Ablaufschieber, Abdeckungen, Entlüftung, Potentialausgleich (Fundamenterder). Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
6.21	Werftstr. 15	Druckleitungen Sickerwasserpumpwerk Werftstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Druckleitung Sickerwasserpumpwerk für Binnendrainage und Druckleitung für Straßenentwässerung. Durchdringung Untergrundabdichtung und Schacht für Rückstauklappen an der Donau. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
6.22	Werftstr. 15, 16	Strom- und Steuerkabel Sickerwasserpumpwerk Werftstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Strom- und Steuerkabel zur Versorgung Sickerwasserpumpwerk Werftstraße für Binnendrainage und Straßenentwässerung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
6.23	Werftstr. 4	Bestehende Telekommunikationskabel für Schiffsanleger	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel queren Hochwasserschutzlinie. Kabel trennen. Info: Neubau im Zuge Neuordnung Ver- und Entsorgung Schiffsanleger (Maßnahme der Stadt Regensburg). Mindestens jedoch Wiederherstellung bisheriger Zustand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt Vodafone GmbH/Telekom Deutschland GmbH.
6.24	Werftstr. 4	Bestehendes Stromanschlusskabel für Schiffsanleger	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Kabel quert Hochwasserschutzlinie. Kabel trennen und wasserseitige Stromverteilerkästen zurückbauen. Info: Neubau im Zuge Neuordnung Ver- und Entsorgung Schiffsanleger (Maßnahme der Stadt Regensburg). Mindestens jedoch Wiederherstellung bisheriger Zustand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
6.25	Werftstr. 6	Bestehender Anschlusskanal für Schiffsanleger	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Kanal quert Hochwasserschutzlinie. Kanal ausbauen bzw. verdämmen. Info: Neubau im Zuge Neuordnung Ver- und Entsorgung Schiffsanleger (Maßnahme der Stadt Regensburg). Mindestens jedoch Wiederherstellung bisheriger Zustand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
6.26	Werftstr. 7	Bestehende Wasseranschlussleitung für Schiffsanleger	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Leitung quert Hochwasserschutzlinie. Leitung trennen und wasserseitigen Wasserleitungsschacht zurückbauen. Info: Neubau im Zuge Neuordnung Ver- und Entsorgung Schiffsanleger (Maßnahme der Stadt Regensburg). Mindestens jedoch Wiederherstellung bisheriger Zustand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg
6.27	Werftstr. 9	Bestehender Anschlusskanal für Schiffsanleger	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Kanal quert Hochwasserschutzlinie. Kanal ausbauen bzw. verdämmen und wasserseitigen Anschluss-Schacht zurückbauen. Info: Neubau im Zuge Neuordnung Ver- und Entsorgung Schiffsanleger (Maßnahme der Stadt Regensburg). Mindestens jedoch Wiederherstellung bisheriger Zustand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg.
6.28	Werftstr. 9	Bestehendes Stromanschlusskabel für Schiffsanleger	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Kabel quert Hochwasserschutzlinie. Kabel trennen und wasserseitigen Stromverteilerkasten zurückbauen. Info: Neubau im Zuge Neuordnung Ver- und Entsorgung Schiffsanleger (Maßnahme der Stadt Regensburg). Mindestens jedoch Wiederherstellung bisheriger Zustand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
6.29	Werftstr. 10	Bestehendes Telekommunikationskabel für Schiffsanleger	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel quert Hochwasserschutzlinie. Kabel trennen. Info: Neubau im Zuge Neuordnung Ver- und Entsorgung Schiffsanleger (Maßnahme der Stadt Regensburg). Mindestens jedoch Wiederherstellung bisheriger Zustand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH.
6.30	Donau-Südarm, Werftstr. 1 bis 17 Fluss-km 2379.031 S bis 2379.207 S	Mischverkehrsfläche mit Anliegerstellplätzen und Oberflächenentwässerung	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Wiederherstellen der Werftstraße als Mischverkehrsfläche mit offener Entwässerungsrinne und Anwohnerstellplätzen sowie Ladezonen, Einfügen einer häuserseitigen Baumreihe und Neugestaltung der Zugangs- und Zufahrtsbereichen zu den Wohnhäusern Werftstr.1 bis 17 (Feuerwehraufstellflächen). Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
6.31	Donau-Südarm, Werftstr. 1 bis 17, Fluss-km 2379.031 S bis 2379.217 S	Neugestaltung Platzbereich (Donaulände)	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Freilegen der historischen Ufermauer und Neugestaltung einer Stufenanlage zwischen Werftstraße und Kaiufer mit Sitzgelegenheiten und Rampenabgang, Wiederherstellen der historisch überlieferten Kilometermarke als Solitärbaum ("Kilometerpappel"). Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)*** / b) künftiger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)***	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
7.1	Donau-Südarm, Werftstr. 17 bis Inselstr.1 Fluss-km 2378.894 S bis 2379.031 S	Feste Hochwasserschutzwand mit aufgesetzten mobilen Elementen mit Untergrundabdichtung; Durchgänge werden mobil geschlossen.	a) - b) Stadt Regensburg	Mobiler Schutz auf festem Sockel bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung; zwei Durchgänge mit je 5m Breite werden mobil geschlossen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
7.2	Durchgang Inselstraße Fluss-km 2378.884 S bis 2378.894 S	Mobiler Lückenschluss mit Untergrundabdichtung.	a) - b) Stadt Regensburg	Mobiler Lückenschluss, Breite 10m, bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung;. Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
7.3	Donau-Südarm, Inselstr.2 bis Werftstr. 28 Fluss-km 2378.844 S bis 2378.884 S	Feste Hochwasserschutzwand mit aufgesetzten mobilen Elementen mit Untergrundabdichtung.	a) - b) Stadt Regensburg	Mobiler Schutz auf festem Sockel bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)*** / b) künftiger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)***	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
7.4	Zugang Schiffsanleger südlich Werftstr.28 Fluss-km 2378.834 S bis 2378.844 S	Mobiler Lückenschluss mit Untergrundabdichtung.	a) - b) Stadt Regensburg	Mobiler Lückenschluss, Breite 10m, bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
7.5	Donau-Südarm, Werftstr. 28 bis Am Winterhafen 7 Fluss-km 2378.791 S bis 2378.834 S	Feste Hochwasserschutzwand mit aufgesetzten mobilen Elementen mit Untergrundabdichtung.	a) - b) Stadt Regensburg	Mobiler Schutz auf fester Wand bis HQ 100 incl. FB mit Untergrundabdichtung; Gründung als Tiefgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
7.6	Straße Am Winterhafen bis Hochufer Lindenallee Fluss-km 2378.756 S bis 2378.791 S	Feste Hochwasserschutzwand mit aufgesetzten mobilen Elementen; flach gegründet	a) - b) Stadt Regensburg	Mobiler Schutz auf fester Wand bis HQ 100 incl. FB.; Gründung als Flachgründung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
7.7	Werftstr. 19, 22	Bestehender Kanalschacht	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Schacht liegt in Trasse der Binnendrainage. Schacht entfällt, Ersatz durch Bogen. Neuer Schacht vor Werftstraße Haus 19. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)*** b) künftiger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)***	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
7.8	Werftstr. 22 bis Inselstraße	Bestehender Kanal	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Kanal liegt in Trasse der Binnendrainage. Kanal und Hausanschlusskanäle bauzeitlich sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg.
7.9	Werftstr. 22 bis Inselstraße	Bestehende Wasser-und Gasleitung, Niederspannungskabel, Stromhausanschlusskabel, Straßenbleuchtungskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Leitungen und Kabel liegen im Umfeld der Trasse der Binnendrainage. Leitungen und Kabel einschließlich Hausanschlüsse bauzeitlich sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiltigt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
7.10	Werftstr. 22 bis Inselstraße	Bestehende Telekommunikationskabel	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel liegen im Umfeld der Trasse der Binnendrainage. Kabel einschließlich Hausanschlüsse bauzeitlich sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH.
7.11	Werftstr.16 bis 24	Binnendrainage mit Anschluss Sickerwasserpumpwerk Werftstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Drainageleitung teilweise mit unterliegender Transportleitung einschließlich Revisionsschächte, Absetzraum, Anschlussleitungen für Straßenentwässerung und Anschluss an Sickerwasserpumpwerk Werftstraße. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)*** / b) künftiger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)***	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
7.12	Werftstr. 17 bis Inselstraße	Strom- und Steuerkabel Sickerwasserpumpwerk Werftstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Strom- und Steuerkabel zur Versorgung Sickerwasserpumpwerk Werftstraße für Binnendrainage und Straßenentwässerung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
7.13	Inselstraße bis Straße "Am Winterhafen"	Bestehende Wasser- und Gasleitung, Niederspannungskabel, Stromhausanschlusskabel, Straßenbleuchtungskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Leitungen und Kabel liegen in Trasse der Binnendrainage. Leitungen und Kabel umlegen und Hausanschlüsse anpassen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
7.14	Inselstraße bis Straße "Am Winterhafen"	Bestehende Telekommunikationskabel	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel liegen in Trasse der Binnendrainage. Kabel umlegen und Hausanschlüsse anpassen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteigt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH.
7.15	Werftstr. 27	Bestehender Kanalhausanschluss	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Kanalhausanschluss quert Sickerwasserpumpwerk Inselstraße. Hauanschlusskanal umlegen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)*** / b) künftiger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)***	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
7.16	Werftstr. 28 bis Straße "Am Winterhafen"	Bestehender Kanal	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Kanal liegt in Trasse der Hochwasserschutzlinie. Kanal binnenseitig umlegen und Kanalhausanschlüsse anpassen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Regensburg.
7.17	Straße "Am Winterhafen"	Bestehende Wasserversorgungsleitung DN 500	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Leitung liegt in Trasse der Hochwasserschutzlinie. Leitung bauzeitlich sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
7.18	Am Winterhafen 14	Bestehende Niederspannungskabel, Stromhausanschlusskabel, Straßenbleuchtungskabel	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Leitungen liegen im Umfeld der Trasse der Binnendrainage. Leitungen bauzeitlich sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
7.19	Werftstr. 24 bis Hochufer Lindenallee	Binnendrainage mit Anschluss Sickerwasserpumpwerk Inselstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Drainageleitung teilweise mit unterliegender Transportleitung einschließlich Revisionsschächte, Absetzraum, Anschlussleitungen für Straßenentwässerung und Anschluss an Sickerwasserpumpwerk Inselstraße. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)*** b) künftiger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)***	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
7.20	Inselstr. 2	Sickerwasserpumpwerk Inselstraße und Pumpwerk für Straßenentwässerung	a) - b) Stadt Regensburg	Sickerwasserpumpwerk für Binnendrainage mit 3 Pumpen sowie Redundanzpumpe und Pumpwerk für Straßenentwässerung einschließlich Druckleitungen, Zu- und Ablaufschieber, Abdeckungen, Entlüftung, Potentialausgleich (Fundamenterder). Leerrohr für Kanalhausanschlussleitung Werftstr. 27. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
7.21	Inselstr. 2	Druckleitungen Sickerwasserpumpwerk Inselstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Druckleitung Sickerwasserpumpwerk für Binnendrainage und Druckleitung für Straßenentwässerung. Durchdringung Untergrundabdichtung und Schacht für Rückstauklappen an der Donau. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
7.22	Inselstr. 2 bis Wöhrdstr. 41 (Betriebsgebäude mit Traforaum)	Strom- und Steuerkabel Sickerwasserpumpwerk Werftstraße und Inselstraße	a) - b) Stadt Regensburg	Strom- und Steuerkabel zur Versorgung Sickerwasserpumpwerk Werftstraße / Inselstraße für Binnendrainage und Straßenentwässerung. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)*** b) künftiger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)***	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
7.23	Inselstr.1	Bestehende Wasseranschlussleitung und Stromanschlusskabel für Schiffsanleger	a) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG b) Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG	Leitung und Kabel quert Hochwasserschutzlinie. Leitung und Kabel trennen. Wasserseitigen Stromverteilerkasten zurückbauen. Info: Neubau im Zuge Neuordnung Ver- und Entsorgung Schiffsanleger (Maßnahme der Stadt Regensburg). Mindestens jedoch Wiederherstellung bisheriger Zustand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG.
7.24	Inselstr.1	Bestehende Telekommunikationskabel für Schiffsanleger	a) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH b) Vodafone GmbH / Telekom Deutschland GmbH	Kabel queren Hochwasserschutzlinie. Kabel trennen. Info: Neubau im Zuge Neuordnung Ver- und Entsorgung Schiffsanleger (Maßnahme der Stadt Regensburg). Mindestens jedoch Wiederherstellung bisheriger Zustand. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten. Die Unterhaltung obliegt Vodafone GmbH/Telekom Deutschland.
7.25	Donau-Südarm, Werftstraße 17 bis Inselstraße, Fluss-km 2378.884 S bis 2379.031 S	Mischverkehrsfläche und Oberflächenentwässerung	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Wiederherstellen Werftstraße als Mischverkehrsfläche mit offener Entwässerungsrinne, Anpassung der privaten Zugangs- und Zufahrtsbereiche an neue Gefälle und Höhenlagen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)*** / b) künftiger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)***	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
7.26	Donau-Südarm, Werftstraße 17 bis Inselstraße, Fluss-km 2378.884 S bis 2379.031 S	Kaiufer mit Anlegestellen	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Freilegen der historischen Ufermauer und Neugestaltung des Kaiufers mit Durchgängen und Fußgängerrampen zur Werft- und Inselstraße. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
7.27	Donau-Südarm, Inselstraße bis Am Winterhafen Fluss-km 2378.787 S bis 2378.884 S	Mischverkehrsfläche und Oberflächenentwässerung	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Wiederherstellen der nach Norden verlegten Werftstraße als Mischverkehrsfläche mit Anwohnerstellplätzen und offener Entwässerungsrinne bzw. häuserseitigem Grünstreifen, Anpassung der privaten Zugangs- und Zufahrtsbereiche an neue Gefälle und Höhenlagen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.
7.28	Donau-Südarm, Am Winterhafen bis Hochufer Lindenallee, Fluss-km 2378.756 S bis 2379.787 S	Anbindung Werftstraße an Hochufer Lindenallee (Parkplatz Altes Eisstadion)	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Wiederherstellen der Fußgänger- und Radfahrerrampe zum Hochufer Lindenallee als Betriebsweg mit häuserseitigem Grünstreifen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)***	b) künftiger Unterhaltspflichtiger ***(falls abweichend auch Eigentümer)***	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
7.29	Donau-Südarm, Inselstraße bis Hochufer Lindenallee Fluss-km 2378.756 S bis 2379.031 S	Neugestaltung Böschungsbereich	a) Stadt Regensburg	b) Stadt Regensburg	Neugestaltung des nach Norden erweiterten Böschungsbereichs als öffentliche Grünfläche mit Sitzmöglichkeiten und Zugang zum Schiffsanleger; Ersatz- und Neupflanzungen entlang der Uferböschung (Berme) als Kopfbaumreihe. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.

lfd. Nr.	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)* b) künftiger Unterhaltspflichtiger *(falls abweichend auch Eigentümer)*	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge, sonstige vorgesehene Regelungen
10.1	Donau-Nordarm, Auenvorland Fluss-km 2377,980 N bis 2378,550 N	Vorlandumgestaltung	a) Stadt Regensburg b) Stadt Regensburg	Verlegen des Bolzplatz auf die Westseite der Nibelungenbrücke, Herstellen Uferzugang und Erschließung, Abgrabungen und Erstellen von temporär gefluteten Teilflächen östlich der Nibelungenbrücke, Initierung einer naturnahen Weichholzaue mit Wechsel- und Niedrigwasserbereichen, Entfernen nicht standortgerechter Pflanzen und Ersatz durch Neupflanzungen. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten. Die spätere Durchführung der Unterhaltung wird der Stadt Regensburg übertragen. Die Unterhaltungslast bleibt beim Freistaat Bayern. Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Stadt Regensburg. Dies wird in einer Bau- und Unterhaltsvereinbarung geregelt.