Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd

Faktenblatt: Wirtschaftlichkeitsnachweis im Abgleich mit den eigenen Planunterlagen

Stand 14.10.2026 · Nils Deichner (Anwohner, Einwender), Wöhrdstraße 1, Regensburg · Q = Quellenauszüge · Mail = Behördenauskunft

Vorhaben	Hochwasserschutz für die Donauinsel Unterer Wöhrd mit 1.300 Einwohnern und 430 Arbeitsplätzen (Q2 · S. 7)
Vorhabenträger	Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Regensburg
Kosten	55,0 Mio. € einschließlich Planung, Grunderwerb mit 0 € (Q1 · Blatt 1); „Baupreissteigerungen sind noch nicht eingerechnet“ (Q5 · Folie 19)
Finanzierung	laut WWA nach der Novelle des Wassergesetzes 80 % Freistaat, 20 % Kommune (Q5 · Folie 19); Erläuterungsbericht 2025: Stadt „etwa 50 Prozent“ (Q2 · S. 95)
Ergebnis WWA	Nutzen-Kosten-Faktor 1,14 bei 2 % Zins, unterzeichnet am 26.05.2025 (Q1 · Blatt 3)
Verfahren	Planfeststellung; die Unterlagen lagen im November und Dezember 2025 öffentlich aus

1 Vereinfachtes Verfahren außerhalb seines Anwendungsbereichs – und ohne Konsequenz

- Die Handlungsanleitung des Landesamts für Umwelt ist „nicht anwendbar für Maßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 20 Mio. €“. In solchen Fällen „ist zu prüfen, ob eine detaillierte Kosten-Nutzen-Untersuchung erforderlich wird“ (Q3 · S. 4).
- Das Berechnungsblatt des WWA vermerkt selbst: „Handlungsanleitung ist nicht anwendbar! Es ist zu prüfen ob hier eine detaillierte Kosten-Nutzen-Untersuchung erforderlich ist.“ (Q1 · Blatt 1)
- Laut Umweltministerium bleiben Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach den Förderrichtlinien außerhalb dieses Geltungsbereichs „von dieser Handlungsanleitung unberührt. Dabei ist wie bisher zu verfahren.“ (Q4 · S. 7)
- Laut WWA wurde die Anwendung mit Umweltministerium und Regierung der Oberpfalz abgestimmt (Mail WWA 21.08.2026). Die Regierung bestätigt, sie habe zugestimmt, den Faktor als „Orientierungswert zur verwaltungsinternen Beurteilung der Wirtschaftlichkeit“ überschlägig zu ermitteln. Geprüft habe sie ihn „auf der Grundlage einer Plausibilitätsprüfung der uns vorgelegten Unterlagen“ (Mail Regierung der Oberpfalz 23.09.2026). Eine detaillierte Kosten-Nutzen-Untersuchung liegt nicht vor.
- Ein Ergebnis unter 1 hätte nach Auffassung der Regierung keine zwingende Folge: „Auch eine Unterschreitung des Wertes 1,0 würde daher, aufgrund der systembedingten Unschärfen, aus unserer Sicht nicht zwingend eine Neubeurteilung oder gutachterliche Einzelermittlung der Wirtschaftlichkeit nach sich ziehen.“ In die Finanzierungsentscheidung flössen nicht monetäre Ziele wie „städtebauliche Aufwertung“ und „Verbesserung der Sozialfunktion“ ein (ebd.).

2 Die Rechnung widerspricht den Schadensangaben im eigenen Erläuterungsbericht

Größe	Erläuterungsbericht	Wirtschaftlichkeitsrechnung
Schaden eines Hochwassers wie 2013	Hochwasser 1988, 2002 und 2013 (je höchstens etwa HQ30) zusammen „insgesamt ca.10 Mio. €“ (Q2 · S. 7)	10,77 Mio. € für ein einzelnes Ereignis dieser Größe (Stützstelle HQ35, laut WWA das Hochwasser 2013) (Q1 · Blatt 3)
Schaden ohne Hochwasserschutz in 100 Jahren	„etwa 50 – 75 Mio. Euro“ (Q2 · S. 23)	1,99 Mio. € pro Jahr, also rund 200 Mio. € (abgezinst 86,0 Mio. €) (Q1 · Blatt 3)

- Der Vorhabenträger hat den Erläuterungsbericht am selben Tag unterzeichnet wie die Rechnung, am 26.05.2025 (Q2 · Deckblatt).
- Mit der 100-Jahres-Angabe des Berichts ergäbe sich ein Nutzen-Kosten-Faktor von 0,29 bis 0,43, wenn man sie als Summe liest, oder von 0,66 bis 0,99 als Barwert. In beiden Lesarten liegt er unter 1.
- Die tatsächlichen Schadensbilanzen zu 2013 hat das WWA 2024 bei der Stadt angefragt, eine Antwort aber in seinen Unterlagen nicht gefunden: „Sie ist aber für unsere Erhebungen unwesentlich.“ Das Verfahren sei auf „Anwendbarkeit auch bei fehlender Datengrundlage (z.B.: konkrete Schadensbilanzen)“ ausgelegt (Mail WWA 07.10.2026).

3 Kosten unvollständig, Regelberechnung fehlt

- Der Grunderwerb steht mit 0 € im Blatt (Q1 · Blatt 1), obwohl der Erläuterungsbericht festhält: „Grundstückskosten sind hierbei nicht berücksichtigt.“ (Q2 · S. 95) Nach der Handlungsanleitung gehören „Grunderwerb (incl. Ablöse; Entschädigung)“ zu den Gesamtkosten (Q3 · S. 13).
- „Baupreissteigerungen sind noch nicht eingerechnet“ (Q5 · Folie 19). Schon 14 % höhere Kosten senken den Faktor auf 1,00.
- Das Blatt rechnet mit 2 % und vermerkt „Zinssatz Regelfall = 3%“ (Q1 · Blatt 1). Das Ministerium sieht 3 % als Regelberechnung und 2 % als Sensitivitätsberechnung vor (Q4 · S. 8); die Handlungsanleitung lässt den günstigeren Wert gelten (Q3 · S. 14). Die Regelberechnung ist nicht ausgewiesen. Nachgerechnet ergibt sie 0,91.

4 Was der Schutz abdeckt – und was die Rechnung unterstellt

- Die Rechnung geht von keinem bestehenden Schutz aus („Wird eine schon bestehende Hochwasserschutzmaßnahme verbessert?“ – „nein“) und setzt erste Schäden bei HQ3 an (Q1 · Blatt 2). Laut Tiefbauamt gibt es in der Werftstraße einen städtischen Grundschutz mit Katastrophenschutzelementen. Evakuiert wird derzeit ab 6 m am Pegel Eiserne Brücke („ca. HQ10“), nach der Sanierung der Ufermauer im Frühjahr 2027 ab 6,30 m (Mail Tiefbauamt 01.10.2026). Wo die Schäden ohne neuen Schutz tatsächlich beginnen, ist damit offen.
- Schutzziel für das Grundwasser ist „kein schädliches Austreten von Grundwasser über Gelände“ (Q6 · S. 33). Dass ein Keller in der Wöhrdstraße 10 unter dem berechneten Grundwasserstand liegt, widerspreche dem Schutzziel nicht, „da kein Hochwasserschutz für Keller geplant ist.“ (Q6 · S. 38–39)
- Rund 82 % des berechneten Nutzens stammen aus Hochwassern zwischen HQ3 und HQ35. Die Rechnung unterstellt, dass ab HQ3 alle Schäden vermieden werden. Wie weit das für Keller gilt, ist nicht dargestellt.
- Teile der Bebauung liegen außerhalb der Schutzlinie: der Mühlenspitz, Wöhrdstr. 2 (Q2 · S. 25), Teile der Gebäude Wöhrdstr. 49, 51 und 53 sowie der Bereich östlich der Nibelungenbrücke (Q6 · S. 39). Ob sie in der Schadenszählung stecken, lässt sich ohne Objektliste nicht prüfen.

5 Die Gebäudezahlen passen nicht zusammen

- Bei HQ35 zählt das WWA drei Großbetriebe mit mindestens 50 Arbeitsplätzen und eine wichtige Infrastruktureinrichtung (Q1 · Blatt 3), beim größeren HQ100 nur einen Großbetrieb und keine Infrastruktur (Q1 · Blatt 2). Was bei einem kleineren Hochwasser betroffen ist, müsste es bei einem größeren erst recht sein. Je nachdem, welche Zählung stimmt, läge der Faktor bei 1,00 oder bei 1,15.
- Für HQ100 zählt die Rechnung 144 Wohngebäude sowie 86 Betriebe und Einrichtungen, zusammen 230 Objekte (Q1 · Blatt 2). Im Stadtrat nannte das WWA für dasselbe Hochwasser „Etwa 140 Gebäude betroffen“ (Q5 · Folie 8). Auf Betriebe und Einrichtungen entfallen rund 40 % der Schadenspunkte bei HQ100. Ob Läden und Praxen in Wohnhäusern zusätzlich als eigene Objekte gezählt wurden, lässt sich ohne Objektliste nicht prüfen.

Eingriffe in den Baumbestand

- Gefällt werden 127 vitale Bäume, davon 99 der I. Wuchsordnung und 9 Höhlenbäume. 53 fallen für das Bauwerk, 6 im Fallbereich der mobilen Elemente und 68 nur für die Arbeitsbereiche der Untergrundabdichtung. Neu gepflanzt werden 161 Bäume (Q7 · S. 66). Insgesamt bilanziert der Begleitplan für Arten und Lebensräume einen Überschuss von 32.191 Wertpunkten (Q7 · S. 84).

Einordnung

- Ein Faktor unter 1 verbietet keinen Hochwasserschutz. Dann wären aber Varianten und nicht-monetäre Gründe offen abzuwägen. Beim Flutpolder vermerkt das WWA „Variante möglich? ja“ mit der Begründung „Konzept für Donau besteht“; der Abschnitt für Varianten, die weiter zu betrachten sind, bleibt leer (Q1 · Blatt 5).
- Die Handlungsanleitung nennt ihr Verfahren bewusst vereinfacht: „Durch die Vereinfachungen wird der tatsächliche Schaden immer größer sein als der berücksichtigte.“ (Q3 · S. 6) Die Angaben im eigenen Erläuterungsbericht liegen allerdings deutlich unter den Modellwerten (Punkt 2).

Offene Fragen an WWA und Umweltministerium

1. Woher stammen die Schadensangaben im Erläuterungsbericht (S. 7 und S. 23), und wie passen sie zur Rechnung?
2. Welche Gebäude und Betriebe wurden bei HQ35 und HQ100 gezählt? Warum sinkt die Zahl der Großbetriebe und Infrastruktur zum größeren Hochwasser hin, und wie passen 230 Objekte zu den etwa 140 Gebäuden auf Folie 8?
3. Warum berücksichtigt die Rechnung den bestehenden städtischen Grundschutz in der Werftstraße nicht, und welche Schadensdaten zu 2013 hat das Tiefbauamt 2024 an das WWA gemeldet?
4. Wie hoch ist der Faktor bei 3 % Regelzins, mit Grunderwerb und mit aktuellem Kostenstand?
5. Wie werden Kellerschäden bei häufigen Hochwassern behandelt, und sind Gebäude außerhalb der Schutzlinie mitgezählt?
6. Welchen Kostenanteil trägt die Stadt: etwa 50 % (Erläuterungsbericht) oder 20 % (WWA 2026)?

Eigene Werte (0,91; 1,00 bei +14 % Kosten; 0,29 bis 0,99; 82 %; 1,00 bzw. 1,15; 40 %) sind Nachrechnungen nach dem Verfahren der Handlungsanleitung mit den Eingangswerten des WWA-Blatts. Rechenweg auf Anfrage. Alle übrigen Angaben stammen aus den genannten Dokumenten.