HW100+FB 333.71

HW100+FB 333.69

HW100+FB 333.56

HW100+FB 333.54

QS1.3

QS1.2

QS1.4

QS1.1

KFZ-Halle

51

53

55

57

59

61

Hochufer

Wöhrdstraße

$OK_{Mauer\ Neubau}$ 333.68

$OK_{Mauer\ Neubau}$ 333.69

$OK_{Mauer\ Neubau}$ 333.69

$OK_{WS\ Mauer}$ 333.56

$OK_{Mauer\ Bestand}$ 333.68

$UK_{Decke\ Bestand}$ 333.08

$OK_{Mauer\ Bestand}$ 334.21

$OK_{Mauer\ Bestand}$ 334.22

$OK_{Mauer\ Bestand}$ 334.02

$UK_{Decke\ Bestand}$ 333.30

Mob.E. B=1,17m h=0,49m

Mob.E. B= 1,7m h=0,25m

Mob.E. L= 2,5m h=1,90m

HWS-Tor B= 0,86m h=ca.1,79m

$OK_{WS\ Mauer}$ 333.71

PV-Rohr wird verlängert, das zweite Rohr ein Einschubrohr mit einem auf Sicherungsgewinde gesichertem Deckel. Durchmesser DN/ODN 200/225 mm Schutzer und Verglasung.

LEGENDE

Flurstücksgrenze

Gehölzbestand, Erhalt

Strauchbestand / Hecke im Bestand, Erhalt

Höhe im Bestand

Böschung im Bestand

Asphaltbelag im Bestand

Terrasse im Bestand (Erhalt/ Wiederherstellen)

ungebundener Belag (Schotter) im Bestand

Abbruch

Gebäude im Bestand

Tiefgarage im Bestand

Denkmal im Bestand

Extensive Wiese im Bestand (Erhalt/ Wiederherstellen)

Ufermauer, saniert

Mauer im Bestand

Gehölzstandort, Erhalt

Neupflanzung Baum / Solitär neuerrichten

Neupflanzung Strauch / Hecke / Beet neuerrichten

gedachte Höhe

Böschung, neu

neuer Pflasterbelag gebunden, geschnitten/ behauen

neuer Pflasterbelag, ungebunden mit Spitzkiger Rasenfuge

neue Schotterrasen/ Vegetationsfähiges Substrat

Rasengittersteine, neu

Schottertasen, neu (Versickerung)

Wiese mit hohen Anteilen an Magerrasen (Saudad), neu

extensiv gepflegte Wiese, neu

intensiv gepflegte Wiese, neu

Wasserbaustein/ Trockenmauer, neu

Achse mobiler HWS Achse (Grün, neu)

mobiler HWS (Tor/ einschlagbare Mauer)

stationäre HWS (Überfliesbare Mauer)

stationäre HWS mit aufgesetzten mobilen Elementen

Achse vertikale Untergrundabdichtung

horizontale Untergrundabdichtung

gebäudeintegrierter HW-Schutz

integrativ bestehender mobiler Verschluss

PKW-Stellplatz neu

behindertengerecht

neue Treppenanlage

Bordstein, neu

Stützwand, neu

Blockstein/quader, neu

Poller, neu

Einfriedung, Zaunanlage

Stützmauer, neu

Handlauf Geländer, neu

offene Straßenentwässerungsrinne, neu

Rinne mit Abdeckung, neu

Straßenablauf, neu

Schacht, neu

Vermerke Genehmigungsbehörde :

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

STADT REGENSBURG

Index	Bemerkung	gezeichnet am	Name	geprüft am	Name
c					
b					
a					

Übersichtsplan

Vorhaben : Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H Unterer Wöhrd PLANFESTSTELLUNG

Plan-Code : 36200-G-B 1.0.1

Anlage : B 1.0.1 Phase : G

Landkreis/ Stadt : Regensburg

Plan-Nr. : RB-H-LP 1.1-200

Vorhabensträger : Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt Landshuter Straße 59, 9053 Regensburg

Vorhabensnummerzeichen: 01 36200/01/15

Maßstab : M 1:200

Planinhalt : Planabschnitt (PA) 1 Lageplanausschnitt Nordufer Wöhrdstr. 61 (DLRG) bis 53

Lagebezug : GK4 (ETRS) 31468

Höhenbezug : Regensburger Höhennetz: aus DEF in m ü.NN,H DHHN12 BZ 2016 des LDBV)

Planung : Arbeitsgemeinschaft TEAM 3

SCHÖMIG & DIX INGENIEURGESELLSCHAFT mbH

ARCHISCAPE Architekten Landschaftsarchitekten

TTT. Landschaftsarchitekten

erstellt : 3/2024 | team 3

gez. : 4/2025 | UB

gepr. : 5/2025 | WWA

30.04. 2025 Datum | Unterschrift Entwurfsverfasser

26.05. 2025 Datum | Unterschrift Vorhabensträger